ROZPOČET

	Pč	Názov a popis	JC	Množstvo	MJ	Cena SPOLU
MATERIÁL	1	IP kamera stabilná 4 MPix (2688x1520) (CAM1-8): Snímací prvok: 1/3" Progressive scan CMOS Max. rozlíšenie: 2688x1520 , Snímkovanie: 20fps (2688x1520),25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) Režim Deň/Noc: Áno , Citlivosť: 0 Lux s IR prisvietením, 0,01 lux/ lux/F1,2, AGC ON IRC filter: Áno, Dosah IR prísvitu: do 25-30m, Kompresia: H264+/H.264-main/baseline profile/M-JPEG, duálny streaming, Sieťové protokoly: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, Napájanie: 12 VDC , Spotreba: Max. 11W - IR zapnuté, Prevádzková teplota: -30 °C ~ 60 °C, IP krytie: IP66	420.00 €	8	ks	3,360.00 €
	2	Držiak pre kamery	45.00 €	8	ks	360.00 €
	3	Záznamník z kamier a monitorovacie pracovisko: Počet zaznamenávaných kamier: min.16, Kompresný formát: H.264, Prehrávanie kanálov: 16 kanálov 720p, 8 kanálov 1080p (synchrónne), Počet HDD: 4x SATA interné, e-SATA rozhranie, Parametre LAN: 10/100/1000 Mbps (RJ45), Výstupy: HDMI a VGA výstup monitor LCD LED 24" 16:9	980.00 €	1	ks	980.00 €
	4	Dátový rozvádzač: 19" závesný jednodielny rozvádzač, 18U, Patch panel cat. 6a STP, 19" predlžovací prívod 5x 230V filtrom proti rušeniu, s prepäťovou ochranou a vypínačom, 19" 1U rack-mountable switch 10/100/1000Mbps, router manžovateľný, optické prevodníky, príslušenstvo	492.00 €	1	ks	492.00 €
	5	Záložný zdroj UPS – 2000VA USB	215.00 €	1	ks	215.00 €
	6	Uličný osvetľovací stĺp rúrový rovný, osadený do zeme, výška nad úrovňou terénu: 6m, oceľový s povrchovou úpravou pozinkovaním	227.00 €	1	ks	227.00 €
	7	Kábel STP Cat.6 OUTDOOR	0.78 €	140	m	109.20 €
	8	Optický kábel samonosný	0.90 €	400	m	360.00 €
	9	Napájací bod kamier vrátane príslušenstva	1,620.00 €	2	ks	3,240.00 €
	10	Elektronika sledovania systému	98.00 €	3	ks	294.00 €
	11	Spotrebný materiál	200.00 €	1	pol.	200.00 €
VÝKONY	12	Práce s plošinou, ťahanie kabeláže vzduchom	2,700.00 €	1	pol.	2,700.00 €
	13	Práce zemné a výškové (osadenie stĺpa, montáž kamier a napájacích bodov, fotovolt. Panelov)	1,200.00 €	1	pol.	1,200.00 €
	14	Elektromontážne práce	1,400.00 €	1	pol.	1,400.00 €
	15	Práce s optikou	350.00 €	1	pol.	350.00 €
	16	Naprogramovanie a konfigurácia systému, zaškolenie obsluhy	800.00 €	1	pol.	800.00 €
	17	Odborná prehliadka a odborná skúška - revízia, projekt skutočného vyhotovenia	300.00 €	1	pol.	300.00 €
				Cena celkom (bez DPH):		16,587.20 €
				Cena celkom (s DPH):		19,904.64 €